

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Група "Барвінок". ДЕМОНТАЖ. Стеля.			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,14	
	Стіни.			
2	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,275	
3	Знімання шпалер простих та поліпшених ПІДЛОГА.	100м2	0,35	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,125	
5	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,125	
6	Демонтаж на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,125	
7	Розбирання дерев'яних плінтусів ДВЕРНІ БЛОКИ.	100м	0,25	
8	Знімання наличників	100 м	0,296	
9	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0462	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ.	100 шт	0,03	
11	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,08	
12	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,08	
13	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	
14	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,04	
15	Демонтаж змішувачів МОНТАЖ. Стеля.	100шт	0,05	
16	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,14	
17	Грунтування поверхні стелі перед фінішним шпаклюванням	100м2	0,14	
18	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,14	
19	Грунтування поверхні стелі перед фарбуванням	100м2	0,14	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,14	
21	Встановлення пінополістирольних багетів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,25	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни.	100м2	0,1575	
23	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1875	
24	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,004125	
25	Шпаклювання поверхні стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,35	
26	Грунтування поверхні стін	100м2	0,35	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,35	
28	Грунтування поверхні стін	100м2	0,35	
29	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,35	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Підлога.	100м2	0,275	
31	Грунтування поверхні підлоги	100м2	0,125	
32	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,125	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,125	
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки	100м2	0,125	

	додавати або виключати		
35	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0128
36	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,125
37	Установлення кутиків на пороги Каналізація.	100м	0,024
38	Мурування окремих ділянок стін із цегли (під піддон душа)	100 м3	0,003
39	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 75	100м3	0,00071
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,08
41	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,08
42	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4
43	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4
44	Установлення змішувачів	10шт	0,4
45	Установлення піддонів душових	10к-т	0,1
46	Установлення змішувачів для ванни	10шт	0,1
47	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,07
48	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2
49	Установлення планки	10шт	0,5
50	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	1
51	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм Двері.	шт	1
52	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0462
53	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,03
54	Установлення і кріплення наличників	100м	0,28
55	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву Розділ. Кухня. ДЕМОНТАЖ. Стеля.	100м2	0,093
56	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби Стіни.	100м2	0,425
57	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,64
58	Знімання шпалер простих та поліпшених Підлога.	100м2	0,68
59	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,34
60	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,34
61	Демонтаж на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,34
62	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,14
63	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,085
64	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,085
65	Демонтаж на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати ДВЕРНІ БЛОКИ.	100м2	0,085
66	Знімання наличників	100 м	0,3
67	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0504
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ.	100 шт	0,03
69	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03
70	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03
71	Демонтаж ванн купальних сталевих	10к-т	0,1
72	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02
73	Демонтаж трубопроводів зі сталевих труб діаметром 40	100м	0,02

мм			
	МОНТАЖ.		
	Стеля.		
74	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,425
75	Грунтування поверхні стелі перед фінішним шпаклюванням	100м2	0,425
76	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,425
77	Грунтування поверхні стелі перед фарбуванням	100м2	0,425
78	Встановлення пінополістирольних багетів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,48
79	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4586
	Стіни.		
80	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,192
81	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0042
82	Шпаклювання поверхні стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,68
83	Грунтування поверхні стін	100м2	0,68
84	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,68
85	Грунтування поверхні стін	100м2	0,68
86	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,68
87	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,64
	Двері.		
88	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0504
89	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,03
90	Установлення і кріплення наличників	100м	0,3
91	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	100м2	0,101
	Підлога.		
92	Грунтування поверхні підлоги	100м2	0,425
93	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,425
94	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,425
95	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,425
96	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0434
97	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,34
98	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,085
99	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,14
100	Установлення кутиків на пороги	100м	0,024
	Каналізація.		
101	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3
102	Установлення змішувачів	10шт	0,3
103	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1
104	Установлення змішувачів для ванни	10шт	0,1
105	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08
106	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	10к-т	0,2
107	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04
108	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2
109	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	1
110	Монтаж трубопроводів зі сталевих труб діаметром 40 мм	100м	0,02
111	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
112	Комплект меблів	шт.	1

113	Навантаження сміття вручну	1 т	21,54	
114	Перевезення сміття до 5 км	т	21,54	