

| № з/п                  | Найменування робіт і витрат   | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|------------------------|---|----------------|-----------|----------|
| 1                      | 2   | 3              | 4         | 5        |
| Розділ. Глядацька зала |   |                |           |          |
| СТЕЛЯ                  |   |                |           |          |
| 1                      | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м                  | 100м2          | 1,552     |          |
| 2                      | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби   | 100м2          | 1,552     |          |
| 3                      | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   | 100м2          | 1,552     |          |
| 4                      | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   | 100м2          | 1,552     |          |
| СТІНИ                  |   |                |           |          |
| 5                      | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби  | 100м2          | 2,177     |          |
| 6                      | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу   | 100м2          | 4,1685    |          |
| 7                      | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними  | 100м2          | -4,1685   |          |
| 8                      | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"   | 100м2          | 3,097     |          |
| 9                      | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2   | 100м2          | 3,097     |          |
| 10                     | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2          | 3,097     |          |
| 11                     | Демонтаж ковроліна  | 100м2          | 0,92      |          |
| 12                     | Обклеювання стін ковроліном   | 100м2          | 1,0715    |          |
| 13                     | Улаштування планок по ковроліну на шурупах  | 100м           | 0,55      |          |
| 14                     | Демонтаж обшивки стін плитами деревностружковими  | 100 м2         | 0,0297    |          |
| 15                     | Демонтаж ґрат жалюзійних сталевих   | ґрати          | 3         |          |
| 16                     | Установлення вентиляційних решіток  | ґрати          | 3         |          |
| ПІДЛОГА                |   |                |           |          |
| 17                     | Демонтаж крісел   | 100шт          | 2,04      |          |
| 18                     | Установлення крісел   | 100шт          | 2,04      |          |
| 19                     | Розбирання цегляних стовпчиків під лаги   | 100м2          | 0,388     |          |
| 20                     | Розбирання дощатих покриттів підлог   | 100м2          | 1,552     |          |
| 21                     | Розбирання дерев'яних плінтусів   | 100м           | 0,542     |          |
| 22                     | Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2  | 100м2          | 0,39025   |          |
| 23                     | Готування важких кладкових цементних розчинів, М25  | 100м3          | 0,0010927 |          |
| 24                     | Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2   | 100м2          | 1,561     |          |
| 25                     | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2  | 100м2          | 1,561     |          |
| 26                     | Улаштування покриття з ковроліну площею покриття понад 10 м2  | 100м2          | 1,561     |          |
| 27                     | Улаштування планок по ковроліну на шурупах  | 100м           | 0,9       |          |
| 28                     | Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами  | 100м           | 0,542     |          |
| Розділ. Сцена          |   |                |           |          |
| СТЕЛЯ                  |   |                |           |          |
| 29                     | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби   | 100м2          | 0,408     |          |
| 30                     | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"   | 100м2          | 0,408     |          |
| 31                     | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   | 100м2          | 0,408     |          |
| СТІНИ                  |   |                |           |          |
| 32                     | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби  | 100м2          | 0,69      |          |
| 33                     | Розбирання дерев'яної обшивки стін  | 100 м2         | 0,3       |          |
| 34                     | Обшивання каркасних стін дошками обшивки  | 100 м2         | 0,1       |          |
| 35                     | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу   | 100м2          | 1,09      |          |
| 36                     | Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними  | 100м2          | -1,09     |          |
| 37                     | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"   | 100м2          | 0,87      |          |
| 38                     | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2   | 100м2          | 0,87      |          |
| 39                     | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2          | 0,87      |          |
| 40                     | Обклеювання стін ковроліном   | 100м2          | 0,22      |          |
| 41                     | Улаштування планок по ковроліну на шурупах  | 100м           | 0,25      |          |

| ПІДЛОГА                                    |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 42   | Розбирання дощатих покриттів підлог  | 100м2  | 0,408   |
| 43   | Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2  | 100м2  | 0,408   |
| 44   | Покриття підлоги лаком за 2 рази   | 100м2  | 0,408   |
| Розділ. Прорізи ДВЕРІ                      |  |        |         |
| 45   | Знімання наличників  | 100 м  | 0,3068  |
| 46   | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах   | 100 шт | 0,03    |
| 47   | Знімання дверних полотен   | 100 м2 | 0,0668  |
| 48   | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах   | 100 м2 | 0,0668  |
| 49   | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних   | 100 шт | 0,02    |
| 50   | Установлення і кріплення наличників  | 100м   | 0,3068  |
| 51   | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2  | 100м   | 0,1534  |
| 52   | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву  | 100м2  | 0,1336  |
| Розділ. Укоси                              |  |        |         |
| 53   | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | 100м2  | 0,044   |
| 54   | Обклеювання стін ковроліном  | 100м2  | 0,044   |
| Розділ. Санітарно-технічні роботи ОПАЛЕННЯ |  |        |         |
| 55   | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм  | 1 шт   | 2       |
| 56   | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм  | 100м   | 0,28    |
| 57   | Установлення опалювальних радіаторів чавунних  | 100кВт | 0,05152 |
| 58   | Фарбування фарбою емалевою ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази  | 100м2  | 0,0785  |
| ВЕНТИЛЯЦІЯ                                 |  |        |         |
| 59   | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т   | шт     | 1       |
| Розділ. Електромонтажні роботи             |  |        |         |
| 60   | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку  | 100м   | 1       |
| 61   | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби   | 100м   | 1       |
| 62   | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах  | 100м   | 1       |
| 63   | Прокладання коробів пластикових  | 100м   | 0,5     |
| 64   | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А   | 100шт  | 0,05    |
| 65   | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних  | 100шт  | 0,02    |
| 66   | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних   | 100шт  | 0,02    |
| 67   | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп  | 100шт  | 0,24    |
| 68   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт                        | 100шт  | 0,04    |
| 69   | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт                           | 100шт  | 0,14    |
| 70   | Установлення лючка в підлогу на 8 модулів  | шт     | 1       |
| 71   | Монтаж світильника або прожектора театрального потужністю до 1 кВт   | шт     | 2       |
| Розділ. Інші роботи                        |  |        |         |
| 72   | Навантаження сміття вручну   | 1 т    | 3,352   |
| 73   | Перевезення ґрунту до 5 км   | т      | 3,352   |