

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ. Демонтажні роботи. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.			
1	Спускання води із системи	100м	0,6	
2	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	100шт	0,08	
3	Демонтаж вентилів діаметром 50мм	100шт	0,04	
4	Демонтаж вентилів діаметром 40мм	100шт	0,02	
5	Демонтаж кранів водорозбірних, діаметром 15мм	100 шт	0,04	
6	Демонтаж манометрів теплових пунктів	100шт	0,02	
7	Демонтаж грязьовиків, діаметр труб до 125 мм	шт	1	
8	Демонтаж фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	1	
9	Демонтаж фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	6	
10	Демонтаж фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	9	
11	Демонтаж приладу, що монтується на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм. (Лічильник тепла)	шт	1	
12	Демонтаж сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0736	
13	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,49	
14	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 100 мм	100м	0,6	
15	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,03	
16	Демонтаж термометрів теплових пунктів	100шт	0,02	
	ВОДОПОСТАЧАННЯ.			
17	Демонтаж трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,6	
18	Заповнення системи водою з оглядом	100м	0,6	
	Розділ. Монтажні роботи. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.			
19	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08	
20	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	
21	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,04	
22	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
23	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,06	
24	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	4	
25	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 100 мм	фільтр	1	
26	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм	шт	1	
27	Установлення манометрів	комплект	4	
28	Прилади, що монтується на технологічному трубопроводі [расходоір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1	
29	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0604	
30	Монтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,49	
31	Монтаж трубопроводів опалення зі сталевих безшовних	100м	0,6	

	труб діаметром 100 мм			
32	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,03	
33	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	
34	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	2	
35	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2034	
36	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0802	
37	Установлення водопідігрівачів швидкісних односекційних, поверхня нагрівання секції до 4 м2	шт	1	
38	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,49	
39	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,63	
	ВОДОПОСТАЧАННЯ.			
40	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,3	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,3	