

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. Підлога				
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,88	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,325	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,325	
ТИП 1				
4	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,325	
5	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,325	
6	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,275	
7	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,023205	
8	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,325	
9	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,325	
Розділ. Стіни				
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,636	
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,1435	
12	Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,1435	
13	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,1435	
14	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,021	
15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,1435	
Розділ. Стеля				
16	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,325	
17	Антисептування водними сумішами стелі	100м2	0,325	
18	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,325	
19	Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,325	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,325	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,325	
Розділ. Електромонтажні роботи				
22	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,09	
23	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	
24	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	
25	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,35	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,6	
27	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,75	
28	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	
Розділ. Вентиляція				
29	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку (для вентиляторів)	100м	0,15	
30	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,15	

31	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,0816	
32	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
Розділ. Сантехнічні роботи				
33	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	
34	Установлення умивальників одиночних без підведення води	10к-т	0,1	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,5	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,09	
37	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	
38	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,086	
39	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	
Розділ. Опалення				
40	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	
41	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	2	
42	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,09	
43	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	0,03	
44	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,0312	
45	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,036	
46	Установлення, кранів прохідних на батареях, діаметром до 25 мм	100шт	0,06	
47	Установлення кранів повітряних	комплект	3	
Розділ. Двері				
48	Знімання дверних полотен	100 м2	0,076	
49	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	
50	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	5	
Розділ. Обладнання пральні				
51	Демонтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	3	
52	Демонтаж барабана сушильного для ганчір'я, торцеве завантаження 25 кг	шт	1	
53	Установлення змішувачів	10шт	0,1	
54	Монтаж машини пральної автоматизованої, маса до 0,2 т	шт	2	
55	Монтаж барабана сушильного для ганчір'я, торцеве завантаження 25 кг	шт	1	
Розділ. Супутні роботи				
56	Навантаження сміття вручну	1 т	18,564	
57	Перевезення сміття до 7 км	т	18,564	