

№п/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітка
	<b><u>Розділ 1. Монтаж вводно-облікового пристрою</u></b>		-	
	<b><u>Розділ 2. Монтаж лінії вуличного освітлення</u></b>			
1.	Установлення світильників з світлодіодними елементами (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ)	шт.	68	
2.	Монтаж затискача анкерного ЗА-2-1 (при роботі на висоті понад 2 до 8 м)	шт.	76	
3.	Підвішування проводів (1 провід при 20 опорах на 1 км лінії) для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ)	км	2,225	
4.	Монтаж затискача підвісного (при роботі на висоті понад 2 до 8м)	шт.	30	
5.	Монтаж затискача проколюючого СЛІП	шт.	136	
6.	Монтаж заземлень на ПЛ (заземлення металокопункцій)	заземл.	68	
7.	Монтаж пристрою для приєднання переносного заземлення	шт.	1	
8.	Монтаж на опорі металокопункцій (ГАК-СОТ 28.2)	шт.	54	
	<b><u>Розділ 3. Матеріали</u></b>			
9.	Відгалужувальні (з'єднувальні) затискачі проколюючі ізоляцію для заземлень ТТД 1-СС АЛ (16-35 мм <sup>2</sup> )	шт.	1	
10.	Провід самонесучий СІПн-4-2х25 мм <sup>2</sup>	км	2,225	
11.	Відгалужувальні (з'єднувальні) затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт.	136	
12.	Затискач плашковий ПС 1-1	шт.	136	
13.	Затискач анкерний (натяжний) ЗА-2-1	шт.	76	
14.	Заземлюючий провідник ЗП2 (провід катаний Д=6,5 мм)	м	68	
15.	Пряжка (скріпка) CF 20	шт.	136	
16.	Гак SOT 28.2	шт.	68	
17.	Світильник вуличного освітлення НКУ-18-115-Е27 «Геліос»	шт.	68	
18.	Кабель АВВГ 2х2,5 мм <sup>2</sup>	м	136	
19.	Конструкція металева для світильника КС-5	шт.	68	
20.	Сталева бандажна стрічка для кріплення гаків СОТ 37	м	136	
21.	Лампи LED-30	шт.	68	
22.	Клемник WAGO	шт.	136	
23.	Затискач проміжноточний (підвісний) РП-1500	шт.	30	