

№п/п	Найменування робіт та витрат	Од. виміру	Кількість	Примітка
	<b>Розділ 1. Монтаж вводно-облікового пристрою</b>		-	
	<b>Розділ 2. Монтаж лінії вуличного освітлення</b>			
1.	Установлення залізобетонних одно стоякових опор для ВЛ 0,38 кВ	опора	10	
2.	Розвезення по трасі залізобетонних опор для ВЛ	шт.	10	
3.	Установлення світильників з світлодіодними елементами (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ)	шт.	45	
4.	Підвішування проводів (1 провід при 20 опорах на 1 км лінії) для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ)	км	1,7	
5.	Монтаж затискача анкерного ЗА-2-1 (при роботі на висоті понад 2 до 8 м)	шт.	17	
6.	Монтаж затискача підвісного (при роботі на висоті понад 2 до 8м)	шт.	22	
7.	Монтаж затискача проколюючого СЛІП	шт.	90	
8.	Монтаж заземлень на ПЛ (заземлення металокопункцій)	заземл.	45	
9.	Монтаж пристрою для приєднання переносного заземлення	пристрій	2	
10.	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	9	
11.	Монтаж на опорі металокопункцій (ГАЗ-СОТ 28.2)	шт.	45	
	<b>Розділ 3. Матеріали</b>			
12.	Відгалужувальні (з'єднувальні) затискачі проколюючі ізоляцію для заземлень ТТД 1-СС АЛ (16-35 мм <sup>2</sup> )	шт.	2	
13.	Провід самонесучий СІПн-4-2х25 мм <sup>2</sup>	км	1,7	
14.	Затискач плашковий ПС 1-1	шт.	90	
15.	Відгалужувальні (з'єднувальні) затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт.	90	
16.	Затискач анкерний (натяжний) ЗА-2-1	шт.	46	
17.	Заземлюючий провідник ЗП2 (провід катаний Д=6,5 мм)	м	45	
18.	Пряжка (скріпка) СГ 20	шт.	90	
19.	Гак СОТ 28.2	шт.	45	
20.	Світильник вуличного освітлення НКУ-18-115-Е27 «Геліос»	шт.	45	
21.	Кабель АВВГ 2х2,5 мм <sup>2</sup>	м	90	
22.	Конструкція металева для світильника КС-5	шт.	45	
23.	Сталева бандажна стрічка для кріплення гаків СОТ 37	м	90	
24.	Лампи LED-30	шт.	45	
25.	Клемник WAGO	шт.	90	
26.	Затискач проміжточний (підвісний) РП-1500	шт.	22	
27.	Стояки залізобетонні СВ 9,5-2	шт.	10	