

| №п/п | Найменування робіт та витрат | Од. виміру | Кількість | Примітка |
|------|--|------------|-----------|----------|
| | <u>Розділ 1. Монтаж вводно-облікового пристрою</u> | | - | |
| | <u>Розділ 2. Монтаж лінії вуличного освітлення</u> | | | |
| 1. | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ | опора | 10 | |
| 2. | Розвезення по трасі залізобетонних опор для ВЛ | шт. | 10 | |
| 3. | Установлення світильників з світлодіодними елементами (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ) | шт. | 56 | |
| 4. | Підвішування проводів (1 провід при 20 опорах на 1 км лінії) для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів (при виконанні робіт в охоронній зоні діючих ВЛ) | км | 2,0 | |
| 5. | Монтаж затискача анкерного ЗА-2-1 (при роботі на висоті понад 2 до 8 м) | шт. | 64 | |
| 6. | Монтаж затискача підвісного (при роботі на висоті понад 2 до 8м) | шт. | 23 | |
| 7. | Монтаж затискача проколюючого СЛІП | шт. | 112 | |
| 8. | Монтаж заземлень на ПЛ (заземлення металокопункцій) | заземл. | 56 | |
| 9. | Монтаж пристрою для приєднання переносного заземлення | пристрій | 3 | |
| 10. | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 10 | |
| 11. | Монтаж на опорі металокопункцій (ГАЗ-СОТ 28.2) | шт. | 40 | |
| | <u>Розділ 3. Матеріали</u> | | | |
| 12. | Відгалуджувальні (з'єднувальні) затискачі проколюючі ізоляцію для заземлень ТТД 1-СС АЛ (16-35 мм ²) | шт. | 3 | |
| 13. | Провід самонесучий СІПн-4-2х25 мм ² | км | 2,0 | |
| 14. | Затискач плашковий ПС 1-1 | шт. | 112 | |
| 15. | Відгалуджувальні (з'єднувальні) затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1 | шт. | 112 | |
| 16. | Затискач анкерний (натяжний) ЗА-2-1 | шт. | 64 | |
| 17. | Заземлюючий провідник ЗП2 (провід катаний Д=6,5 мм) | м | 56 | |
| 18. | Пряжка (скріпка) СФ 20 | шт. | 80 | |
| 19. | Гак СОТ 28.2 | шт. | 40 | |
| 20. | Світильник вуличного освітлення НКУ-18-115-Е27 «Геліос» | шт. | 56 | |
| 21. | Кабель АВВГ 2х2,5 мм ² | м | 112 | |
| 22. | Конструкція металева для світильника КС-5 | шт. | 56 | |
| 23. | Сталева бандажна стрічка для кріплення гаків СОТ 37 | м | 80 | |
| 24. | Лампи LED-30 | шт. | 56 | |
| 25. | Клемник WAGO | шт. | 112 | |
| 26. | Затискач проміжноточний (підвісний) РП-1500 | шт. | 23 | |
| 27. | Стояки залізобетонні СВ 9,5-2 | шт. | 10 | |