

## ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до рішення Виконавчого комітету Миргородської міської ради від 05 квітня 2016 р. № 218 «Про затвердження Положення про визначення виконавця будівельних робіт на об'єктах комунальної власності м. Миргорода шляхом конкурсного відбору» оголошується конкурс на визначення виконавця будівельних робіт на об'єкт: «Капітальний ремонт приміщень будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 по вул. Багачанська, 51 в м. Миргород, Полтавської області».

1. Конкурс буде проведено 12.06.2018 р. о 10.00 у кабінеті першого заступника міського голови Швайки Сергія Олексійовича (вул. Незалежності, 17, кабінет № 5).
2. Приміщення Миргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 потребує капітального ремонту. Проектно-кошторисна документація виготовлена у квітні 2018 року, проведено експертизу (позитивний експертний звіт від 24 квітня 2018 року № 79/18П, згідно з яким загальна вартість капітального ремонту склала 1499,468 тис. грн.).
3. Кінцевий термін подання документів – 11.06.2018 р.
4. Перелік видів та об'ємів робіт.

№ з/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Санвузол 1-го поверху</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	27,7	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	68,3	
3	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	15,1	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	73,9	
5	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	28,4	
6	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	28,4	
7	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	28,4	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	170,4	
9	Розбирання цементних плінтусів	м	50	
10	Розбирання монолітних бетонних фундаментів(подіум під чаші "Генуя")	м3	1,5	
11	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	м2	32	
12	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,5	
13	Знімання зашкленних віконних рам	м2	2,28	
14	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,72	
15	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
16	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,2	
17	Знімання наличників	м	50	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
19	Знімання дверних полотен	м2	8,4	
20	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	5	
21	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
22	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10	
23	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	10	
24	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6	
25	Демонтаж чаш [унітазів] підлогових з краном змивним	к-т	1	
26	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
	<u>Розділ 2. Двері</u>			

27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,747
28	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,28
29	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,2
30	Установлення віконних зливів	м	1,2
<u>Розділ 3. Укоси</u>			
31	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	9
32	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	9
33	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	3
34	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	50,5
35	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	6
36	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	9
37	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9
38	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9
<u>Розділ 4. Стеля</u>			
39	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	27,6
40	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	27,6
<u>Розділ 5. Перегородки.</u>			
41	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	31,04
42	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	40,8
43	Збирання перегородок із панелей площею більше 5 м2(санвузол)	м2	12,48
44	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2 (санвузол)	м2	7,8
<u>Розділ 6. Стіни</u>			
45	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	117,1
46	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-117,1
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	113,6
48	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	113,6
49	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	78,6
50	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	100,9
<u>Розділ 7. Підлоги</u>			
51	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,425
52	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,4535
53	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	28,5
54	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	28,5
55	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	28,5
56	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	28,5
57	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	28,5
58	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	28,5
59	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	28,5

60	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B20	м3	1,4535
61	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	28,5
62	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,68
63	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,68
64	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	1,6
65	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,68
66	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,8
67	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,1888
68	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,68
69	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,68
70	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	7,68
71	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B20	м3	0,705
72	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,92
<u>Розділ 8. Сантехнічні роботи</u>			
73	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
74	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100
75	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4
76	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	4
77	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4
78	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
79	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
80	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
81	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2
82	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2
83	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
84	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
85	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
86	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2
87	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2
88	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2
89	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільза)	м	0,6
90	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,6
91	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм(гільза)	м	0,3
92	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,3
93	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	1,25
94	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-1,25
95	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	10
96	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20
97	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	14
98	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
99	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним	к-т	3

100	бачком Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	6
101	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
102	Навантаження сміття вручну	т	12,217
103	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-1-2 на Санвузол 2-го поверху</u>	т	12,217
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
104	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	27,7
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	68,3
106	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	15,1
107	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	73,9
108	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	28,4
109	Демонтаж цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	28,4
110	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	28,4
111	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	170,4
112	Розбирання цементних плінтусів	м	50
113	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	м2	9
114	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,5
115	Знімання наличників	м	50
116	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5
117	Знімання дверних полотен	м2	8,4
118	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	5
119	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30
120	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10
121	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	10
122	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6
123	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3
<u>Розділ 2. Двері</u>			
124	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8,505
<u>Розділ 3. Укоси</u>			
125	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	4,5
126	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	4,5
127	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	1,5
128	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	35,5
129	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3
130	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,5
131	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,5
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,5
<u>Розділ 4. Стеля</u>			
133	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	27,7
134	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	27,7
<u>Розділ 5. Перегородки.</u>			
135	Збирання перегородок із панелей площею більше 5	м2	12,48

136	м2(санвузол) Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2 (санвузол)	м2	7,8
<u>Розділ 6. Стіни</u>			
137	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	157,3
138	Ізоляція плоских поверхонь плитками мінераловатними	м2	-157,3
139	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	68,3
140	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	68,3
141	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	68,3
142	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	89
<u>Розділ 7. Підлоги</u>			
143	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	28,5
144	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	28,5
145	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	1,45
146	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	28,5
147	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	28,5
148	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	28,5
149	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,68
150	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,68
151	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	1,6
152	Улаштування шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	7,68
153	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,8
154	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,1888
155	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,68
156	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	7,68
157	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	7,68
158	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,705
159	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,92
<u>Розділ 8. Сантехнічні роботи</u>			
160	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15
161	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	100
162	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2
163	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2
164	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2
165	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2
166	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
167	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
168	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
169	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм(гільза)	м	0,3
170	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	-0,3
171	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром	м	0,3

172	100 мм(гільза) Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	-0,3
173	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	0,3
174	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм	м	-0,3
175	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	5
176	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20
177	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	14
178	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
179	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
180	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	6
181	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5
<u>Розділ 9. Інші роботи</u>			
182	Навантаження сміття вручну	т	7,594
183	Перевезення сміття до 5 км	т	7,594
<u>Локальний кошторис 2-2-1 на Приміщення кухні</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
184	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	89,1
185	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4,5
186	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,1
187	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	30
188	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	32,2
189	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	32,2
190	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	837,2
191	Розбирання цементних плінтусів	м	22,22
<u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>			
192	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	32,2
193	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	32,2
194	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	32,2
195	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32,2
196	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	32,2
197	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,2
198	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	22,22
199	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,1608
200	Протравлювання металевих поверхонь	м2	6,1608
201	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	6,1608
202	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм емалевими фарбами за 2 рази	м2	0,628
203	Фарбування емалевими фарбами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів	м2	5,5328
<u>Розділ 3. Укоси</u>			
204	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	7,6
205	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	2,6

206	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м шва	18,9
207	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	5
208	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	7,6
209	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	7,6
210	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,6
211	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	66
212	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-66
213	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	34
214	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	34
215	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32
216	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34
217	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,61
218	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	1,6422
219	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	32,2
220	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	29,8
221	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	29,8
222	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	29,8
223	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	32,2
224	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	32,2
225	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	29,8
226	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	2,4
227	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	1,71564
228	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,2
<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
229	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2253
230	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,3
231	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	5,3
232	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01508
233	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	т	0,2253
234	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (вітраж)	м2	11,6
235	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2
236	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	8
237	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,1816
238	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	16
239	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,496
240	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16
241	Виготовлення метал. опор підвіконників із нержавіючої сталі	т	0,03385

242	Монтаж метал. опор підвіконників із нержавіючої сталі	т	0,03385
243	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази(елементи кріплення підвіконників)	м2	1,5
244	Установлення підвіконників із нержавіючої сталі	м	1,32
<u>Розділ 5. Інші роботи</u>			
245	Навантаження сміття вручну	т	7,497
246	Перевезення сміття до 5 км	т	7,497
<u>Локальний кошторис 2-2-2 на Приміщення для миття посуду</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
247	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	61,85
248	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,25
249	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,2
250	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,5
251	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	16,5
252	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	429
253	Розбирання цементних плінтусів	м	17
<u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>			
254	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	16,5
255	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,5
256	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	16,5
257	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,5
258	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,5
259	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,5
260	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	17
261	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	59,5
262	Ізоляція плоских поверхонь плитками мінераловатними	м2	-59,5
263	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	32
264	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	32
265	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27,5
266	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32
267	Збирання перегородок із панелей площею до 5 м2 (санвузол)	м2	1,76
268	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,825
269	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,8415
270	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	16,5
271	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	16,5
272	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	32,2
273	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	16,5
274	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	16,5
275	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	16,5
276	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	16,5
277	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,8415
278	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,5



<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
279	Навантаження сміття вручну	т	4,386
280	Перевезення сміття до 5 км	т	4,386
<u>Локальний кошторис 2-2-3 на Приміщення санвузла</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
281	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	45,8
282	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,33
283	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	11,5
284	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,35
285	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	3,35
286	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	87,1
287	Розбирання цементних плінтусів	м	17
288	Знімання наличників	м	19,6
289	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
290	Знімання дверних полотен	м2	2,94
<u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>			
291	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	3,35
292	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,35
293	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,35
294	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,35
295	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,35
296	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,35
297	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	21,8
298	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-21,8
299	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	21,8
300	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,1675
301	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,17085
302	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	3,35
303	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	3,35
304	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	3,35
305	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	3,35
306	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,35
307	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	3,35
308	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	3,35
309	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,17085
310	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,35
<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
311	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	1,68
312	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1
313	Установлення замків дверних урізних	шт	1
314	Установлення і кріплення наличників	м	10
<u>Розділ 4. Інші роботи</u>			
315	Навантаження сміття вручну	т	2,945
316	Перевезення сміття до 5 км	т	2,945
<u>Локальний кошторис 2-2-4 на Кабінет</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			

317	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	43,4
318	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3,2
319	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	10,5
320	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,18
321	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,18
322	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	212,68
323	Розбирання цементних плінтусів	м	8,8
324	Знімання наличників	м	9,9
325	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
326	Знімання дверних полотен	м2	1,74
<u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>			
327	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	6
328	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6
329	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	6
330	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	6
331	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	6
332	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6
333	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	8,8
<u>Розділ 3. Укоси</u>			
334	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	1,6
335	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу без утеплення	м2	0,5
336	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,1
337	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,6
338	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,6
339	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,6
340	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	25
341	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-25
342	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	25
343	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	25
344	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	25
345	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,3
346	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,612
347	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	6
348	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	6
349	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	6
350	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	6
351	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	6
352	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	6
353	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	6
354	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,306
355	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6

<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
356	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89
357	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	1,68
358	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1
359	Установлення замків дверних урізних	шт	1
360	Установлення і кріплення наличників	м	10
<u>Розділ 5. Інші роботи</u>			
361	Навантаження сміття вручну	т	2,06
362	Перевезення сміття до 5 км	т	2,06
<u>Локальний кошторис 2-2-5 на Тамбур</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
363	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	16,98
364	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	4,6
365	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,18
366	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	8,18
367	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	212,68
368	Розбирання цементних плінтусів	м	8,8
369	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	1,22
370	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	1,22
371	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	1,22
372	Знімання наличників	м	10,06
373	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
374	Знімання дверних полотен	м2	1,91
<u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>			
375	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	1,22
376	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	1,22
377	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	1,22
378	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	1,22
379	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,22
380	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,22
381	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	10
382	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-10
383	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10
384	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10
385	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10
386	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,061
387	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,12444
388	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	1,22
389	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	1,22
390	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	1,22
391	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	1,22
392	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1,22
393	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	1,22
394	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	1,22
395	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,06222
396	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,22
<u>Розділ 3. Прорізи</u>			

397	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 4. Інші роботи</u>	м2	1,953
398	Навантаження сміття вручну	т	1,077
399	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-2-6 на Коридор</u>	т	1,077
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>		
400	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	30,18
401	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	8,75
402	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,78
403	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	3,78
404	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	98,28
405	Розбирання цементних плінтусів <u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>	м	4,7
406	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	3,78
407	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	3,78
408	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	3,78
409	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,78
410	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	3,78
411	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,78
412	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	4,7
413	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	16
414	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-16
415	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16
416	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16
417	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16
418	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,189
419	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,19278
420	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	3,78
421	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	3,78
422	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	3,78
423	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	3,78
424	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	3,78
425	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	3,78
426	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	3,78
427	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,19278
428	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	м2	3,78
429	Навантаження сміття вручну	т	1,178
430	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-2-7 на Приміщення для зберігання продуктів</u>	т	1,178
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>		
431	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	76,42

432	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	23,2
433	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,12
434	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	16,12
435	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	419,12
436	Розбирання цементних плінтусів	м	14,5
437	Знімання наличників	м	9,94
438	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
439	Знімання дверних полотен	м2	1,78
440	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	36,79
441	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	12,15
442	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	4,24
443	Демонтаж бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	4,24
444	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	110,24
445	Розбирання цементних плінтусів	м	7,36
446	Знімання наличників	м	10,04
447	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
448	Знімання дверних полотен	м2	1,89
<u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>			
449	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	16,12
450	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	16,12
451	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	16,12
452	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16,12
453	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16,12
454	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16,12
455	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	14,5
456	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	43
457	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-43
458	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	16
459	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	16
460	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	27
461	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16
462	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,806
463	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,82212
464	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	16,12
465	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	16,12
466	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	16,12
467	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	16,12
468	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	16,12
469	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	16,12
470	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	16,12
471	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,82212
472	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,12
473	Антисептування водними сумішами поверхні	м2	4,24
474	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	4,24
475	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь	м2	4,24

	підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.		
476	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	4,24
477	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	4,24
478	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,24
479	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	7,36
480	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	23,5
481	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	-23,5
482	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	8,5
483	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	8,5
484	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15
485	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,5
486	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,212
487	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,21624
488	Улаштування гідроізоляції з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	4,24
489	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит екструдованого пінополістиролу	м2	4,24
490	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	4,24
491	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	4,24
492	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	4,24
493	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	4,24
494	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	4,24
495	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,21624
496	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,24
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>		
497	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,89
498	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	1,785
499	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1
500	Установлення замків дверних урізних	шт	1
501	Установлення і кріплення наличників	м	10,1
	<u>Розділ 4. Інші роботи</u>		
502	Навантаження сміття вручну	т	4,894
503	Перевезення сміття до 5 км	т	4,894
	<u>Локальний кошторис 2-2-8 на Буфет</u>		
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>		
504	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	13
505	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	43
	<u>Розділ 2. Опоряджувальні роботи</u>		
506	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	13
507	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13
508	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13
509	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	п.м.	21,5
510	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	43
511	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	43
512	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	43

513	водоємльськими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,5
514	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35%	м2	13
515	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі <u>Локальний кошторис 2-2-9 на Санітарно-технічні роботи</u>	м2	1,935
<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
516	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20
517	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30
518	Демонтаж трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	50
519	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	55
<u>Розділ 2. Каналізація</u>			
520	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	4
521	Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	15,5
522	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	2,5
523	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	2
524	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
525	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1
526	Демонтаж раковин [ванн сталевих]	к-т	4
527	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1
528	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1
529	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1
530	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7
531	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	18
532	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
533	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
534	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2
535	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1
536	Установлення змішувачів	шт	1
537	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	1
538	Установлення мийок для посуду	к-т	4
539	Установлення мийок на два відділення	к-т	1
540	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 200 мм (гільза)	м	1
541	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	м	-1
542	Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	1
<u>Розділ 3. Інші роботи</u>			
543	Навантаження сміття вручну	т	0,122
544	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-2-10 на Вентиляція</u>	т	0,122
545	Демонтаж повітроводів периметром 1200 мм	м2	19,2
546	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (місцями під отвори)	м3	0,315
547	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	46,572
548	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12,72
549	Демонтаж повітроводів периметром 600 мм	м2	7,2
550	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,21
551	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з	м2	5,99

552	оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Установлення зонтів над устаткуванням	м2	5,968
553	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2
554	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм	ґрати	22
555	Установлення ґрат жалюзійних сталевих щілинних регульовальних з вивірянням і закріпленням розміром 100х100 мм	ґрати	7
556	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 <u>Локальний кошторис 2-3-1 на Опалення</u>	ґрати	3
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
557	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15мм	м	60
558	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32мм	м	114
559	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг <u>Розділ 2. Опалення</u>	шт	15
560	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	120
561	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	50
562	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	10,9
563	Установлення кранів радіаторних і клапанів з термостат.головкою	комплект	45
564	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом <u>Розділ 3. Інші роботи</u>	м2	12
565	Навантаження сміття вручну	т	0,03
566	Перевезення сміття до 5 км <u>Локальний кошторис 2-4-1 на Електромонтажні роботи</u>	т	0,03
567	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1
568	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	257
569	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2
570	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9
571	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6
572	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2
573	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	4
574	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5
575	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	3
576	Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] (аварійний діодний світильник з акумулятором 60LED 6808 -Freever)	шт	2
577	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	27
578	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	к-т	1
579	Установлення вентиляторів у квартирах [вितяжка] <u>Локальний кошторис 6-1-1 на Зовнішні мережі каналізації</u>	шт	1
580	Демонтаж вимощення з бетону	м2	5
581	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 (приямок), який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора	м3	8
582	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного	м3	9,6



	предмета, що заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах вильоту стріли екскаватора		
583	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,44
584	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12
585	Засипання вручну верху трубопроводів піском	м3	1,44
586	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	14,192

5. Термін виконання будівельних робіт: початок – липень 2018., закінчення – 2019 р.

6. Перелік документів, які подаються на розгляд комісії:

- довідка про реєстрацію платників податків у м. Миргород;
- довідка про наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі);
- довідка про наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі);
- цінова пропозиція у вигляді договірної ціни та локального кошторису;
- термін виконання будівельних робіт згідно виділених коштів (сума фінансування даного об'єкту на 2018 рік складає 700,0 тис. грн.).

7. Вимоги до учасників конкурсу:

- наявність відповідної реєстрації платників податків у м. Миргород (підтверджується відповідною довідкою);
- наявність робочої сили та відповідність їх кваліфікаційним вимогам (у довільній формі);
- наявність досвіду виконання будівельних робіт (у довільній формі).

8. Замовник виконання будівельних робіт – Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Миргородської міської ради Полтавської області.

9. Місцезнаходження комісії: вул. Незалежності, 17, кабінет № 5.

Тел.: голова конкурсної комісії – 5-25-60; секретар конкурсної комісії – 5-22-07.